

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ถนนสายหนองราโพธิ์ หมู่ที่ 7 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง

งานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาดกว้าง 1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 8.00 เมตร จำนวน 2 ช่องทาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
1	งานรื้อท่อ คสล.เดิม Ø 1.00 ม.	ม.	20.00	70.65	1,413.00	1.2782	90.30	1,806.10
2	งานดิน							
	- ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม.	128.57	18.48	2,375.97	1.2782	23.62	3,036.97
	- ค่าดินถมกลับ	ลบ.ม.	129.64	9.14	1,184.91	1.2782	11.68	1,514.55
3	ท่อลอดเหลี่ยม							
3.1	งานคอนกรีต(เปลือยผิว)							
	- คอนกรีต 1:3:5	ลบ.ม.	1.74	1,815.75	3,159.41	1.2782	2,320.89	4,038.35
	- คอนกรีต ค.3	ลบ.ม.	32.52	2,211.12	71,905.62	1.2782	2,826.25	91,909.77
3.2	งานเหล็กเสริม							
	- RB 6 mm.	กก.	23.08	22.24	513.30	1.2782	28.43	656.10
	- RB 9 mm.	กก.	36.85	22.27	820.65	1.2782	28.47	1,048.95
	- DB 12 mm.	กก.	1,837.12	21.89	40,214.56	1.2782	27.98	51,402.25
	- DB 16 mm.	กก.	743.35	21.89	16,271.93	1.2782	27.98	20,798.78
	- RB 25 mm.	กก.	240.86	22.27	5,363.95	1.2782	28.47	6,856.20
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	66.00	33.64	2,220.24	1.2782	43.00	2,837.91
3.3	งานไม้แบบ(3)							
	- ไม้แบบ	ตร.ม.	138.00	502.43	69,335.34	1.2782	642.21	88,624.43
	- ไม้รัดแบบ รัดค้ำยัน 1 1/2"x3"	ลบ.ฟ.	41.46	767.29	31,811.84	1.2782	980.75	40,661.90
	- ไม้ค้ำยัน Ø 4" - 6"	ท่อน	84.00	135.00	11,340.00	1.2782	172.56	14,494.79
	- ตะปู 3" - 4"	กก.	10.37	32.25	334.43	1.2782	41.22	427.47
4	งานกำแพงปากท่อ							
4.1	งานคอนกรีต(เปลือยผิว)							
	- คอนกรีต 1:3:5	ลบ.ม.	1.40	1,815.75	2,542.05	1.2782	2,320.89	3,249.25
	- คอนกรีต ค.2	ลบ.ม.	11.82	2,145.35	25,358.04	1.2782	2,742.19	32,412.64
4.2	งานเหล็กเสริม							
	- RB 6 mm.	กก.	19.40	22.24	431.46	1.2782	28.43	551.49
	- RB 9 mm.	กก.	66.02	22.72	1,499.97	1.2782	29.04	1,917.27
	- DB 12 mm.	กก.	892.00	21.89	19,525.88	1.2782	27.98	24,957.98
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	24.44	33.64	822.16	1.2782	43.00	1,050.89
4.3	งานไม้แบบ(3)							
	- ไม้แบบ	ตร.ม.	95.00	502.43	47,730.85	1.2782	642.21	61,009.57
	- ไม้รัดแบบ 1 1/2"x3"	ลบ.ฟ.	4.45	767.29	3,414.44	1.2782	980.75	4,364.34
	- ตะปู 3" - 4"	กก.	1.12	32.25	36.12	1.2782	41.22	46.17
5	หินใหญ่ทั้งท้ายน้ำ	ลบ.ม.	36.00	546.19	19,662.84	1.2782	698.14	25,133.04