

ประมาณราคาก่อสร้าง ถนนคสล. สายหลังวิทยาลัยเกษตร พิจิตรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านห้วยยุงตก ตำบลห้วยยุง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่

ประมาณราคาโดย นายสาโรจน์ อ่อนจันทร์อบ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณราคาวันที่ 26 มิถุนายน 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกลียวผิวทาง(ขนาดเบ)	1,800	ตร.ม.	0.00	0.00	1.67	3,006.00	3,006.00	
2	งานดินตัดและขึ้นรูปคันทาง	228	ลบ.ม.	0.00	0.00	20.53	4,680.84	4,680.84	
3	งานรองพื้นลูกรังเกลียวเรียบ	132.00	ลบ.ม.	252.23	33,294.36	0.00	0.00	33,294.36	
4	ทรายหยาบรองพื้น	75.00	ลบ.ม.	467.29	35,046.75	99.00	7,425.00	42,471.75	
5	งานผิวจราจรคอนกรีต St. 210 kg/cm. ²	225.00	ลบ.ม.	1,915.89	431,075.25	306.00	68,850.00	499,925.25	
6	เหล็กเสริม								
	-WIREMASH ศก. 4 มม.ขนาด 0.20x0.20 ม.	1,500	ตร.ม.	25.00	37,500.00	5.00	7,500.00	45,000.00	
	- เหล็ก DB ศก. 12 มม.	0.27	ตัน	21,495.33	5,803.74	3,300.00	891.00	6,694.74	
	- เหล็ก RB ศก. 19 มม.	0.32	ตัน	21,495.33	6,878.51	2,900.00	928.00	7,806.51	
7	งานไม้แบบ (2)								
	- แบบข้าง	45.38	ลบ.ฟ.	797.41	36,186.47	0.00	0.00	36,186.47	
	- ค่าแรงงานไม้แบบ	905	ม.	0.00	0.00	10.30	9,321.50	9,321.50	
8	งานรอยต่อ								
	ค้ำยันหยอด	168	ลิตร	25.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	
	ค้ำหยอดยางรอยต่อ	450	ม.	0.00	0.00	14.03	6,313.50	6,313.50	
9	ไหล่ทางลูกรังเกลียวเรียบแน่น	72.00	ลบ.ม.	252.23	18,160.56	0.00	0.00	18,160.56	
	รวมต้นทุนค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							717,061.47	

ประมาณราคาโดย.....

(นายสาโรจน์ อ่อนจันทร์อบ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจสอบ.....

(นายประเสริฐ ภิญโญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง