

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประมาณราคา โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายรุ่งเจริญ หมู่ที่ 4

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

โดยรองพื้นหินผุดตลอดสายบดอัดแน่นจำนวน 1,530 ลบ.ม. ผิวจราจรหินคลุกตลอดสายจำนวนไม่น้อยกว่า 984 ลบ.ม. เกรดเกลี่ยแต่งผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

ระยะทาง ยาว 1,700 เมตร พร้อมชุดแต่งระบายน้ำสองข้างทาง\ ตามแบบรูปรายการละเอียดที่กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยคราม ตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

ประมาณราคาโดย นายสาโรจน์ อ่อนจันทร์อบ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณราคาวันที่ 26 มิถุนายน 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานเกรดเกลี่ยผิวทาง ตกแต่งระบายน้ำ	11,900	ตร.ม.	0.00	0.00	1.25	14,875.00	14,875.00	
2	งานรองพื้นหินผุ	1,530	ลบ.ม.	237.08	362,732.40	0.00	0.00	362,732.40	
3	งานผิวจราจรหินคลุกเกลี่ยเรียบ	984	ลบ.ม.	355.03	349,349.52	0.00	0.00	349,349.52	
รวมค่างานต้นทุน								726,956.92	

ผู้ประมาณการ.....
(นายสาโรจน์ อ่อนจันทร์อบ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจสอบ.....
(นายประเสริฐ ภิญญ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง