

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง	อำเภอเหนือคลอง	จังหวัดกระบี่
โครงการ	ก่อสร้างถนน คสล. สายสี่แยกอุ - พุงข้า (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง อบต.ห้วยยูง		
แบบเลขที่			
ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	เดือน เมษายน พ.ศ.2562		

ลำดับที่	รายการ	Factor F	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน/บาท	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	1.3822	327,941.65	453,280.95	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
5	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ	-	-	-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			453,280.95	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สี่แสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)			453,000	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ว่าที่ ร.ต. ประธานกรรมการ
(นณนาท ชัยสวัสดิ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายประเสริฐ ภิญญา)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสาโรจน์ อ่อนจันทร์)

เห็นชอบ ว่าที่ ร.ต.
(นณนาท ชัยสวัสดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง

อนุมัติ.....
(นายวินัย มากสม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่แยกอยู่ - ทุ่งข่า (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 130 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 650 ตารางเมตร
รองพื้นทางลูกรังปรับระดับเฉพาะแห่ง และวางท่อ คสล.ชั้น 3 ศก. 0.50 ม. จำนวน 1 แถว

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เมษายน 2562

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	780	1.75	1,365.00	1.3822	2.42	1,886.70
2	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	0	0.00	0.00	1.3822	0.00	0.00
3	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	0	0.00	0.00	1.3822	0.00	0.00
4	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)บดทับ	ลบ.ม.	179	233.96	41,878.84	1.3822	323.38	57,884.93
5	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	0	0.00	0.00	1.3822	0.00	0.00
6	งานทรายรองใต้ผิวทาง	ลบ.ม.	32.50	566.29	18,404.43	1.3822	782.73	25,438.60
7	งานไม้แบบ(2)	ตร.ม.	60.00	321.87	19,312.20	1.3822	444.89	26,693.32
8	งานผิวทางคอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	650.00	348.06	226,239.00	1.3822	481.09	312,707.55
9	Expansion Joint	ม.	0	36.00	0.00	1.3822	49.76	0.00
10	Contraction Joint	ม.	65	82.18	5,341.70	1.3822	113.59	7,383.30
11	Longitudinal Joint	ม.	130.00	44.24	5,751.20	1.3822	61.15	7,949.31
12	งานไหล่ทางลูกรังเกลี่ยเรียบแน่น	ลบ.ม.	20.80	136.65	2,842.32	1.3822	188.88	3,928.65
13	งานท่อ คสล.(ชั้น 3) Ø 0.50 ม.	ม.	8.00	850.87	6,806.96	1.3822	1,176.07	9,408.58

รวม	453,280.94
	453,000

คิดเป็นค่าก่อสร้างเพียง

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง


=

327,941.65

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม

=

0.00

ว่าที่ ร.ต. 

(นงนารถ ชัยสวัสดิ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายประเสริฐ ภิญโญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสาโรจน์ อ่อนจันทร์อบ)

กรรมการกำหนดราคากลาง