

ประมาณราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายนาโปง-ในทับ-บกห้อง (ช่วงกม.5+600 ถึง กม.6+600) โดยทำการบดอัดแน่นชั้นรองพื้นทางและชั้นผิวทาง

แบบ พร.4 แผ่นที่ 1/1

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร ชั้นผิวทางหนาเฉลี่ย 0.125 เมตร พร้อมชุดแต่งระบายน้ำสองข้างทาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

รายการเลขที่

ประมาณราคาโดย นายสาโรจน์ อ่อนจันทร์อบ

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณราคาวันที่ 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560

| ลำดับที่        | รายการ                               | จำนวน    | หน่วย | ราคาวัสดุ |            | ค่าแรงงาน |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------|--------------------------------------|----------|-------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------------------------|----------|
|                 |                                      |          |       | หน่วยละ   | จำนวนเงิน  | หน่วยละ   | จำนวนเงิน |                             |          |
| 1               | งานชุดดัก-ชั้นรูปคันทาง              | 760.00   | ลบ.ม. | 0.00      | 0.00       | 20.53     | 15,602.80 | 15,602.80                   |          |
| 2               | งานปรับเกลี่ยแต่งทางเดิมบดอัดทางเดิม | 7,000.00 | ตร.ม. | 0.00      | 0.00       | 10.96     | 76,720.00 | 76,720.00                   |          |
| 3               | งานชั้นรองพื้นทางลูกรังบดอัดแน่น     | 780.00   | ลบ.ม. | 435.23    | 339,479.40 | 0.00      | 0.00      | 339,479.40                  |          |
| 4               | งานผิวทางหินคลุกบดอัดแน่น            | 756.00   | ลบ.ม. | 600.82    | 454,219.92 | 0.00      | 0.00      | 454,219.92                  |          |
|                 |                                      |          |       |           |            |           |           |                             |          |
|                 |                                      |          |       |           |            |           |           |                             |          |
|                 |                                      |          |       |           |            |           |           |                             |          |
|                 |                                      |          |       |           |            |           |           |                             |          |
|                 |                                      |          |       |           |            |           |           |                             |          |
| รวมค่างานต้นทุน |                                      |          |       |           |            |           |           | 870,419.32                  |          |

ประมาณราคาโดย.....

(นายสาโรจน์ อ่อนจันทร์อบ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจสอบ.....

(นายประเสริฐ ภิญโญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง