

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

โครงการ ซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังสายห้วยทั้ง - แยกลมโชย หมู่ที่ 4

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง อบต.ห้วยยูง

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563

ลำดับที่	รายการ	Factor F	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน/บาท	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	1.3795	226,182.00	312,018.07	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
5	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ	-	-	-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 5.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			312,018.07	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สามแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)			312,000	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ว่าที่ ร.ต. ประธานกรรมการ
(นฤนาท ชัยสวัสดิ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายประเสริฐ ภิญโญ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสาโรจน์ อ่อนจันทร์อบ)

เห็นชอบ.....ปลัด อบต.
(ว่าที่ ร.ต.นฤนาท ชัยสวัสดิ์)

อนุมัติ.....นายก อบต.
(นายวินัย มากสม)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังสายห้วยทั้ง - แยกลมโซย หมู่ที่ 4

ปริมาณงาน เกรดเกลี่ยผิวทางกว้าง 5.00 เมตร ยาว 600 เมตร ลงหินคลุกตลอดสายเกลี่ยแต่งบดทับ ความหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร

เกลี่ยปรับแต่งคุระบายน้ำตลอดทั้งสองข้าง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งผิวทาง	ตร.ม.	3,600	1.65	5,940.00	1.3795	2.28	8,194.23
2	งานผิวทางหินคลุกเกลี่ยแต่ง บดทับ	ลบ.ม.	600	367.07	220,242.00	1.3795	506.37	303,823.84
รวม								312,018.07
คิดเป็นค่าก่อสร้างเพียง								312,000

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 226,182.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม

= 0.00

ว่าที่ ร.ต.

(นฤนาท ชัยสวัสดิ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประเสริฐ ภิญโญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสาโรจน์ อ่อนจันทร์อบ)

กรรมการกำหนดราคากลาง