กองช่าง
อบต.ห้วยยูง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ บุกเบิกก่อสร้างถนนซอยตอแต หมู่ที่ 7

ปริมาณงาน ทำการบุกเบิกเขตทางกว้างเฉลี่ย 6.00 ม. ปูผิวทางหินคลุกกว้าง 4.50 ม. ความยาว 800 เมตร หรือพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร และขุดวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชั้น 3 จำนวน 4 แห่ง

คำนวนราคกลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ.2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
1	งานถางป่าและขุดตอ(ขนาดกลาง)	ตร.ม.	3,360.00	3.81	12,801.60	1.3848	5.28	17,727.66
2	งานปรับเกลี่ยคันทาง	ตร.ม.	2,400.00	1.79	4,296.00	1.3848	2.48	5,949.10
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	0.00	0.00	0.00	1.3848	0.00	0.00
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	0.00	0.00	0.00	1.3848	0.00	0.00
5	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	600.00	47.38	28,428.00	1.3848	65.61	39,367.09
6	งานรองพื้นทางวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	762.00	341.64	260,329.68	1.3848	473.10	360,504.54
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	432.00	583.64	252,132.48	1.3848	808.22	349,153.06
10	งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด 1-Ø 0.60 ม.	ม.	26.00	1,180.03	30,680.78	1.3848	1,634.11	42,486.74
11	งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด 1- Ø 0.80 ม.	ม.	8.00	1,925.85	15,406.80	1.3848	2,666.92	21,335.34
							รวม	836,523.53

คิดเป็นค่าก่อสร้างเพียง 836,000

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 604,075.34

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม = 0.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสาโรจน์ อ่อนจันทร์อบ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายศราวุธ ไชยบุญ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายชนิตพล อาษา)

เห็นชอบ/อนุมัติ

ลงชื่อ.....หัวหน้าสำนักปลัด
(นางสาวนิพาภรณ์ นบนอบ)
รักษาราชการแทน ปลัด อบต.ห้วยยูง
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง