

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง หมู่ที่ ๕ /องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง ตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๕๐๐,๐๐๐.-บาท (เงินหนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน โดยต่อเติมห้องสำนักงาน จำนวน ๒ ห้อง,เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาอาคาร,เปลี่ยนประตู-หน้าต่าง ,ก่อสร้างเวทีเอนกประสงค์ ตามแบบรูปรายการละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูงกำหนด พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑,๕๗๐,๐๐๐.-บาท (เงินหนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร.๔ จำนวน ๕ แผ่น
 - ๕.๒ แบบ พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๓ แบบ พร.๖ จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ ว่าที่ร้อยตรีณัฐนาถ ชัยสวัสดิ์	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายประเสริฐ ภิญโญ	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓ นายสาโรจน์ อ่อนจันทร์อบ	นายช่างโยธา	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ต.ห้วยยูง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.ห้วยยูง

แบบ ปร.4 และปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,488,675.73	
2	ประเภทงานครุภัณฑ์	89,880.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	1,578,555.73	
	ราคากลาง	1,570,000	
	ราคากลาง (.....หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน.....)		

ว่าที่ ร.ต.

(นันทา ชัยสวัสดิ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายประเสริฐ ภิญโญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสาโรจน์ อ่อนจันทร์อบ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ ว่าที่ ร.ต.

นันทา ชัยสวัสดิ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง

อนุมัติ.....

(นายวิชัย มากสม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง หมู่ที่ 5

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง

แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 9 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561

ลำดับที่	รายการ	Factor F	ค่างานต้นทุน เป็นเงิน/บาท	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	1.3047	1,141,009.99	1,488,675.73	
2	งานครุภัณฑ์และอื่นๆ	1.07	84,000.00	89,880.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00%				
รวมค่าก่อสร้าง				1,578,555.73	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน.....-.....ตร.ม. เฉลี่ย.....-.....บาท/ตารางเมตร

ว่าที่ ร.ต. ประธานกรรมการ

(นฤนาท ชัยสวัสดิ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายประเสริฐ ภิญโญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสาโรจน์ อ่อนจันทร์อบ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ ว่าที่ ร.ต.

นฤนาท ชัยสวัสดิ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง

อนุมัติ.....

(นายวิชัย มากสม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1/9

โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง

สถานที่ดำเนินการ อาคารที่ทำการ อบต.ห้วยยูง หมู่ที่ 5 ต.ห้วยยูง อ.เพนียดคลอง จ.กระบี่

ประมาณราคารัวันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561

[illegible]

[illegible]

โครงการ ปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง

สถานที่ดำเนินการ
อาคารที่ทำการ อบต. ห้วยยูง หมู่ที่ 5 ต. ห้วยยูง อ. เหนือคลอง จ. กระบี่

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

[illegible]

ใบประมาณราคา

โครงการ ปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

สถานที่ดำเนินการ อาคารที่ทำการ อบต.ห้วยยาง หมู่ที่ 5 ต.ห้วยยาง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 5/9

ประมาณราคาวันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	ค่าวัสดุ - ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม			
7	งานผนัง									
	รีดผนังเดิม	ตร.ม.	115.00	0.00	0.00	30.00	3,450.00	3,450.00		
	ผนังก่ออิฐบล็อด ขนาด 7x19x39cm.	ตร.ม.	180.00	131.00	23,580.00	80.00	14,400.00	37,980.00		
	ฉาบปูน	ตร.ม.	360.00	58.00	20,880.00	82.00	29,520.00	50,400.00		
	ทาสีรองพื้น									
	ทาสีจริง	ตร.ม.	360.00	35.00	12,600.00	30.00	10,800.00	23,400.00		
		ตร.ม.	360.00	35.00	12,600.00	30.00	10,800.00	23,400.00		
	รวมค่างาน 7							138,630.00		
8	หมวดงานประตู-หน้าต่าง									
	D1 ตามรายละเอียดแบบแปลน	ชุด	1.00	21,370.00	21,370.00	0.00	0.00	21,370.00		
	D2 ตามรายละเอียดแบบแปลน	ชุด	1.00	21,370.00	21,370.00	0.00	0.00	21,370.00		
	D3 ตามรายละเอียดแบบแปลน	ชุด	1.00	21,370.00	21,370.00	0.00	0.00	21,370.00		
	D4 ตามรายละเอียดแบบแปลน	ชุด	2.00	21,370.00	42,740.00	0.00	0.00	42,740.00		
	W1 ตามรายละเอียดแบบแปลน	ชุด	2.00	15,400.00	30,800.00	0.00	0.00	30,800.00		
	W2 ตามรายละเอียดแบบแปลน	ชุด	4.00	13,260.00	53,040.00	0.00	0.00	53,040.00		
	W3 ตามรายละเอียดแบบแปลน	ชุด	5.00	4,560.00	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00		
	รวมค่างาน 8							106,640.00		

[illegible]

โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 7/9

สถานที่ดำเนินการ อาคารที่ทำการ อบต.ห้วยยูง หมู่ที่ 5 ต.ห้วยยูง อ.เพ็ญ อ.คลอง จ.กระบี่

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาวันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561

[illegible]

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	รวม ค่าวัสดุ - ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม			
	ยอดยกมา								108,651.00	
	บล็อกลอย ขนาด 2"x4"	อัน	14.00	25.00	350.00	90.00	1,260.00	1,610.00		
	บล็อกลอย ขนาด 4"x4"	อัน	11.00	35.00	385.00	90.00	990.00	1,375.00		
	เดินสายไฟไปดวงโคม	ม.	79.00	150.00	11,850.00	130.00	10,270.00	22,120.00		
	เดินสายไฟไปสวิทช์	ม.	15.00	150.00	2,250.00	130.00	1,950.00	4,200.00		
	เดินสายไฟไปเต้ารับ	ม.	20.00	185.00	3,700.00	140.00	2,800.00	6,500.00		
	สายไฟขนาด 2x4 Sq.mm.(สายไฟแอร์เครื่องปรับอากาศ)	ม.	13.00	250.00	3,250.00	10.00	130.00	3,380.00		
	ตู้สวิตช์บอร์ด เบอร์ 5	ตู้	2.00	3,500.00	7,000.00	250.00	500.00	7,500.00		
	สายไฟฟ้า VCT. 2x2.5 Sq.mm.	ม.	20.00	55.77	1,115.40	12.00	240.00	1,355.40		
	สายไฟฟ้า THW. 1x16 Sq.mm.	ม.	70.00	76.50	5,355.00	20.00	1,400.00	6,755.00		
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 1 1/2" สีขาว	ท่อน	30.00	36.72	1,101.60	0.00	0.00	1,101.60		
	ท่อสายอ่อน Ø 1/2" สีขาว	ม้วน	1.00	475.00	475.00	0.00	0.00	475.00		
	ข้อต่อตรง Ø 1/2"	อัน	50.00	5.00	250.00	0.00	0.00	250.00		
	รวมค่างาน 10							155,336.00		
	รวมต้นทุนค่างานข้อ 1 - 10							1,141,009.99		

