

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายสี่แยกอยู่ - พังข่า(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง อบต.ห้วยยูง

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563

ลำดับที่	รายการ	Factor F	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน/บาท	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
ก	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	1.3822	664,146.29	917,983.00	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
5	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ	-	-	-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			917,983.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ (เก้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)			917,000	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ว่าที่ ร.ต. ประธานกรรมการ

(นฤนาท ชัยสวัสดิ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายประเสริฐ ภิญญ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสาโรจน์ อ่อนจันทร์อบ)

เห็นชอบ.....ปลัด อบต.

(ว่าที่ ร.ต.นฤนาท ชัยสวัสดิ์)

อนุมัติ.....นายก อบต.

(นายกันย มาภสม)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่แยกอยู่ - พุ่งซา (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 290 เมตร หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,450 ตารางเมตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ สิงหาคม 2563

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	2,030	1.68	3,410.40	1.3822	2.32	4,713.85
2	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	0	0.00	0.00	1.3822	0.00	0.00
3	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	0	0.00	0.00	1.3822	0.00	0.00
4	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)บดทับ	ลบ.ม.	283.36	234.65	66,490.42	1.3822	324.33	91,903.06
5	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	0	0.00	0.00	1.3822	0.00	0.00
6	งานทรายรองใต้ผิวทาง	ลบ.ม.	72.50	687.65	49,854.63	1.3822	950.47	68,909.06
7	งานผิวทางคอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	1,450.00	349.55	506,847.50	1.3822	483.15	700,564.61
8	Expansion Joint	ม.	10	87.75	877.50	1.3822	121.29	1,212.88
9	Contraction Joint	ม.	135	87.75	11,846.25	1.3822	121.29	16,373.89
10	Longitudinal Joint	ม.	290.00	50.18	14,552.20	1.3822	69.36	20,114.05
11	งานไหล่ทางลูกรังบดอัดแน่น	ลบ.ม.	46.40	221.28	10,267.39	1.3822	305.85	14,191.59

รวม 917,983.00

คิดเป็นค่าก่อสร้างเพียง

917,000

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

664,146.29

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม

=

0.00

ว่าที่ ร.ต.

(นฤนาท ชัยสวัสดิ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประเสริฐ ภิญโญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสาโรจน์ อ่อนจันทร์อบ)

กรรมการกำหนดราคากลาง