

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 1/1

ประมาณราคา โครงการซ่อมแซมคอสสะพานและหลุมบ่อถนนสายซอยตาอำ หมู่ที่ 6

โดยลงหินใหญ่ปิดทับหลุมคอสสะพานทั้งสองด้าน และลงหินผุดหลุมบ่อถนนพร้อมเกลียวเรียบ (เฉพาะแห่ง) จำนวน 300 ลบ.ม.

ตามรายการละเอียดที่ อบต.ห้วยยางกำหนด

ประมาณราคาโดย นายสาโรจน์ อ่อนจันทร์รอบ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน ประมาณราคาวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานซ่อมคอสสะพาน								
	- งานขุดดินคอสสะพาน	7	ชั่วโมง	0.00	0.00	1,000.00	7,000.00	7,000.00	รถแมคโด
	- งานป้องกันดิน ไม้กลม Ø 3 นิ้ว ยาว 3.00 ม.	70	ท่อน	45.00	3,150.00	13.00	910.00	4,060.00	
	- งานวางหินใหญ่ขนาดคละกัน	18	ลบ.ม.	489.24	8,806.32	0.00	0.00	8,806.32	
	- งานหินผุดเกลียวเรียบแน่น	42	ลบ.ม.	223.08	9,369.36	0.00	0.00	9,369.36	
2	งานซ่อมหลุมบ่อถนน								
	- งานผิวจราจรหินผุดเกลียวเรียบ	300	ลบ.ม.	223.08	66,924.00	0.00	0.00	66,924.00	
3	งานขนย้ายเครื่องจักรไป-กลับ	1	เที่ยว	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
รวมค่างานต้นทุน								99,659.68	

ผู้ประมาณการ.....

(นายสาโรจน์ อ่อนจันทร์รอบ)

นายช่างโยธา

ตรวจสอบ.....

(นายประเสริฐ ภิญโญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง