ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง

ประเภทงาน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สถ.ศพด.1) แบบตอกเข็ม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ แบบเลขที่ รายการเลขที่

ประมาณราคาโดย นายสาโรจน์ อ่อนจันทร์อบ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน **ประมาณราคาวันที่** ๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	**งานผิวพื้น**								
	4.1 พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด 12x12 นิ้ว								
	(รวมปูนทรายและยาแนว)	120	ตร.ม.	287.56	34,507.20	153.00	18,360.00	52,867.20	
	4.2 พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด 8x8 นิ้ว								
	(รวมปูนทรายและยาแนว)	72	ตร.ม.	310.93	22,386.96	153.00	11,016.00	33,402.96	
	4.3 พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวหยาบ ขนาด 8x8 นิ้ว								
	(รวมปูนทรายและยาแนว)	24	ตร.ม.	310.93	7,462.32	153.00	3,672.00	11,134.32	
	4.4 พื้นซีเมนต์ขัดมัน	99	ตร.ม.	109.30	10,820.70	82.00	8,118.00	18,938.70	
	รวม (4)							116,343.18	
5	**งานผนัง**								
	5.1 ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	252	ตร.ม.	159.66	40,234.32	82.00	20,664.00	60,898.32	
	5.2 ฉาบปูนเรียบ (รวมโครงสร้าง)	355	ตร.ม.	58.58	20,795.90	82.00	29,110.00	49,905.90	
	5.3 ผิวบุกระเบื้องเคลือบ 8"x 8"	77	ตร.ม.	311.81	24,009.37	166.00	12,782.00	36,791.37	
	5.4 ผิวบุกระเบื้องเคลือบ 2"x 4"	42	ตร.ม.	311.81	13,096.02	183.00	7,686.00	20,782.02	
	5.5 ฉาบปูนเรียบเซาะร่อง	36	ตร.ม.	58.58	2,108.88	113.00	4,068.00	6,176.88	
	5.4 เสาเอ็น + ทับหลับ คสล.	131	ม.	115.00	15,065.00	44.00	5,764.00	20,829.00	
	รวม (5)							195,383.49	

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง

ประเภทงาน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สถ.ศพด.1) แบบตอกเข็ม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ แบบเลขที่ รายการเลขที่

ประมาณราคาโดย นายสาโรจน์ อ่อนจันทร์อบ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน **ประมาณราคาวันที่** ๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
6	**งานฝ้าเพดาน**								
	6.1 ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ								
	โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี	120	ตร.ม.	258.92	31,070.40	75.00	9,000.00	40,070.40	
	6.2 ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันชื้น								
	ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี	42	ตร.ม.	282.72	11,874.24	75.00	3,150.00	15,024.24	
	6.3 ฝ้าชายคาระแนงสำเร็จรูปบุตาข่ายกันแมลง								
	โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง 1 1/2" x 3"	86	ตร.ม.	586.51	50,439.86	170.00	14,620.00	65,059.86	
	รวม (6)							55,094.64	
7	**งานสี**								
	7.1 ทาสีน้ำพลาสติก	553.00	ตร.ม.	40.00	22,120.00	30.00	16,590.00	38,710.00	
	7.2 ทาสีน้ำมันทั่วไป	108.00	ตร.ม.	50.00	5,400.00	38.00	4,104.00	9,504.00	
	รวม (7)							48,214.00	
8	**งานประตู - หน้าต่าง**								
	8.1 ป.-1	2.00	ชุด	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	8.2 ป.-2	3.00	ชุด	2,800.00	8,400.00	469.00	1,407.00	9,807.00	
	8.3 ป.-3	1.00	ชุด	2,800.00	2,800.00	215.00	215.00	3,015.00	
	8.4 น.-1	2.00	ชุด	5,800.00	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	
	8.5 น.-2	2.00	ชุด	11,500.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	
	8.6 น.-3	7.00	ชุด	7,500.00	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00	
	8.7 น.-4	4.00	ชุด	1,500.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	รวม (8)							111,922.00	