

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านในทับ ตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่

ประมาณราคาโดย นายสาโรจน์ อ่อนจันทร์อบ

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณราคาวันที่ 1๖ พฤศจิกายน 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกลี่ยผิวทาง	16,000	ตร.ม.	0.00	0.00	1.74	27,840.00	27,840.00	
2	งานดินชุดแต่ง ขึ้นรูปคันทาง	960	ลบ.ม.	0.00	0.00	21.48	20,620.80	20,620.80	
3	งานรองพื้นทางลูกรัง	980.00	ลบ.ม	200.76	196,744.80	0.00	0.00	196,744.80	
4	ทรายหยาบรองพื้น	600.00	ลบ.ม	467.29	280,374.00	99.00	59,400.00	339,774.00	
5	งานผิวจราจรคอนกรีต St. 210 kg/cm. ²	1,800.00	ลบ.ม	1,915.89	3,448,602.00	306.00	550,800.00	3,999,402.00	
6	เหล็กเสริม								
	-WIREMASH ศก. 4 มม.ขนาด 0.20x0.20 ม.	12,000	ตร.ม.	25.00	300,000.00	5.00	60,000.00	360,000.00	
	- เหล็ก DB ศก. 12 มม.	1.77	ตัน	21,635.52	38,294.87	3,300.00	5,841.00	44,135.87	
	- เหล็ก RB ศก. 19 มม.	2.23	ตัน	21,705.61	48,403.51	2,900.00	6,467.00	54,870.51	
7	งานไม้แบบ (2)								
	- แบบข้าง (ใช้ 5 ครั้ง)	159.00	ลบ.ฟ.	796.14	126,586.26	0.00	0.00	126,586.26	
	- ค่าแรงงานไม้แบบ	6,000	ม.	0.00	0.00	21.94	131,640.00	131,640.00	
8	งานรอยต่อ								
	ค้ำยันหยอด	1300	ลิตร	25.00	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00	
	ค้ำหยอดยางรอยต่อ	3,194	ม.	0.00	0.00	14.25	45,514.50	45,514.50	
9	ไหล่ทางลูกรังเกลี่ยเรียบแน่น	480.00	ลบ.ม.	129.62	62,217.60	0.00	0.00	62,217.60	
	รวมต้นทุนค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							5,441,846.34	