

สรุปผลการประมาณราคา

ส่วนราชการ	กองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง	กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
☐ ประเภท	งานอาคาร		
☐ เจ้าของงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง		
☐ สถานที่	หมู่ที่ 3 ต.ห้วยยูง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่		
☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง อบต.ห้วยยูง		
☐ แบบเลขที่			
☐ ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	5 แผ่น
☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562			

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน/บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	423,113.90	1.3074	553,179.11	
2	งานเจาะบ่อบาดาล	256,974.65	1	256,974.65	
3	งานไม่พิจารณาปรับราคา	25,972.00	1	25,972.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	6.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			836,125.76	
	คิดเป็นเงินประมาณ (แปดแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)			836,000	

☐ ขนาดหรือเนื้อที่ ตารางเมตร

☐ เฉลี่ยราคาประมาณ บาท / ตารางเมตร

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ว่าที่ ร.ต. ประธานกรรมการ

(นฤนาท ชัยสวัสดิ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายประเสริฐ ภิญโญ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสาโรจน์ อ่อนจันทร์อบ)

เห็นชอบ.....ปลัด อบต.

(ว่าที่ ร.ต.นฤนาท ชัยสวัสดิ์)

อนุมัติ.....นายก อบต.

(นายวิชัย มากสม)

ยอดยกไป

ประมาณราคา ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มิลลิเมตร (6 นิ้ว) ความลึกรวม 80 ม. แบบ ปร.4 แผ่นที่ 4/5

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยยูงใต้ หมู่ที่ 3 ต.ห้วยยูง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคาวันที่ 13 มิถุนายน 2562

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน	
1	งานเจาะบ่อบาดาล							
	ท่อกรูบพีวีซี ชั้น 13.5 Ø 6"	16	ท่อน	1,915.89	30,654.24	0.00	0.00	30,654.24
	ท่อเจาะร่องกรองน้ำพีวีซี ชั้น 13.5 Ø 6"	4	ท่อน	2,005.89	8,023.56	0.00	0.00	8,023.56
	ขุดเจาะแอร์ MARCH 50 พร้อมหัวเจาะ Ø 5"	0.075	ชุด	385,000.00	28,875.00	0.00	0.00	28,875.00
	โคลนวิทยาศาสตร์	15	ถุง	850.00	12,750.00	0.00	0.00	12,750.00
	โฟมเจาะ	23	ลิตร	600.00	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
	กรวดกรองน้ำ	4.50	ลบ.ม.	1,500.00	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
	น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1	งาน	31,674.15	31,674.15	0.00	0.00	31,674.15
	ค่าแรงเจาะบ่อบาดาล	80	เมตร	0.00	0.00	300.00	24,000.00	24,000.00
	งานเป่าล้างบ่อบาดาล	1	รายการ	0.00	0.00	7,870.00	7,870.00	7,870.00
	เทซานบ่อ คสล.ขนาด 2.00x2.00x0.10 ม.	0.60	ลบ.ม.	1,912.93	1,147.76	305.00	183.00	1,330.76
	น้ำยาเชื่อมท่อพีวีซี ขนาด 1000 กรัม	3	กระป๋อง	440.00	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
2	งานติดตั้งท่อสูบน้ำดิบ							
	ท่อพีวีซีชั้น 8.5 Ø 1 1/2" รวมข้อต่อ	15	ท่อน	107.01	1,605.15	0.00	0.00	1,605.15
	อุปกรณ์ข้อต่อเกลียวนอก - เกลียวใน (40%)	1	งาน	642.06	642.06	0.00	0.00	642.06
	ค่าแรงประกอบ (30%) ของอุปกรณ์	1	งาน	0.00	0.00	192.62	192.62	192.62
3	งานประสานท่อปากบ่อ							
	ท่อส่งน้ำ GS dia 1 1/2"	1	ท่อน	629.91	629.91	0.00	0.00	629.91
	ข้อต่อ GS dia 1 1/2"	3	อัน	88.00	264.00	0.00	0.00	264.00
	สวิตช์ควบคุมการไหล	1	ชุด	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00	1,190.00
	ยูเนียน GS dia 1 1/2"	1	อัน	186.00	186.00	0.00	0.00	186.00
	สวิตช์ควาล์ว dia 1 1/2"	1	ตัว	780.00	780.00	0.00	0.00	780.00
	นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia 1 1/2"	6	อัน	64.00	384.00	0.00	0.00	384.00
	ข้อต่อสามทาง GS dia 1 1/2"	2	อัน	130.00	260.00	0.00	0.00	260.00
	ประตุน้ำบอกลวาล์ว dia 1 1/2"	2	อัน	749.00	1,498.00	0.00	0.00	1,498.00
	ค่าแรงประกอบ (30%) ของวัสดุ	2	อัน	0.00	0.00	1,557.57	3,115.14	3,115.14
4	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ							
	เครื่องสูบน้ำบาดาล submersible กล่องควบคุม	1	เครื่อง	22,500.00	22,500.00	2,500.00	2,500.00	25,000.00
	ขนาด 1.5 แรงม้า 1 เฟส							
	สายไฟฟ้า ชนิด VCT ขนาด 3x1.5 มม. ²	70	ม.	43.90	3,073.00	12.00	840.00	3,913.00
	รวมยอดยกไป							206,707.59

ประมาณราคา ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มิลลิเมตร (6 นิ้ว) ความลึกรวม 80 ม. แบบ ปร.4 แผ่นที่ 4/5
สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยยูงใต้ หมู่ที่ 3 ต.ห้วยยูง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคาวันที่ 13 มิถุนายน 2562

[illegible]

รายละเอียดค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเครื่องจักรกลและยานพาหนะ

การเจาะบ่อบาดาลผ่านศูนย์กลาง 150 มิลลิเมตร (6 นิ้ว) ที่ความลึก 80 เมตร

ประเภทเครื่องจักรกลและยานพาหนะ		ปริมาณงาน		อัตราสิ้นเปลือง ช.พ.	น้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้	ราคาณ.ม.	เป็นเงิน		น้ำมันหล่อลื่น		รวมเป็นเงิน
		ที่ใช้	หน่วย				บาท	บาท	บาท	บาท	
1	รถยนต์										
	1.1 รถบรรทุกเครื่องเจาะ	90	กม.	0.33	27.5	26.09	717.48	41.25		758.73	
	1.2 รถบรรทุกน้ำ	154.8	กม.	0.33	51.084	26.09	1,332.78	76.626		1,409.41	
	1.3 รถบรรทุกวัสดุอุปกรณ์	376.8	กม.	0.33	124.344	26.09	3,244.13	186.516		3,430.65	
	1.4 รถบรรทุกเล็ก (บริการ)	478.2	กม.	0.2	95.64	26.09	2,495.25	143.46		2,638.71	
	1.5 รถบรรทุกเครื่องอัดอากาศ	80.4	กม.	0.33	26.532	26.09	692.22	39.798		732.02	
2	เครื่องเจาะ	39	ชม.	13.2	514.8	26.09	13,431.13	772.2		14,203.33	
3	เครื่องสูบน้ำ	6.6	ชม.	1.05	6.93	26.09	180.80	10.395		191.20	
4	เครื่องอัดอากาศ	3	ชม.	50	150	26.09	3,913.50	225		4,138.50	
5	เครื่องอัดอากาศ (ขุดพัฒนา)	8.4	ชม.	18	151.2	26.09	3,944.81	226.8		4,171.61	
					1,148.03		29,952.10	1,722.05			
รวม											31,674.15

หมายเหตุ

น้ำมันดีเซลลิตรละ 26.09 บาท เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 62

น้ำมันเบนซินลิตรละ 34.76 บาท เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 62

น้ำมันหล่อลื่นคิด 1.5 % ของน้ำมันเชื้อเพลิง คิดลิตรละ 100 บาท


..... ผู้ประมาณราคา

นายสาโรจน์ อ่อนจันทร์

นายช่างโยธาชำนาญงาน