

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประมาณราคา โครงการซ่อมแซมถนนสายหนองราโพธิ์ หมู่ที่ 7

แบบ พร.4 แผ่นที่ 1/1

โดยเกรดเกลี่ยผิวทางเดิมบดทับ พร้อมลงหินผุ จำนวน 300 ลบ.ม. ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 500 เมตร
พร้อมตกแต่งคูระบายน้ำสองข้างทางตลอดสาย ตามแบบรูปรายการละเอียดที่กำหนด

ประมาณราคาโดย นายสาโรจน์ อ่อนจันทร์อบ

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณราคาวันที่ 23 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานเกรดเกลี่ยผิวทาง พร้อมบดทับ	2,500	ตร.ม.	0.00	0.00	10.43	26,075.00	26,075.00	
2	งานผิวจราจรหินผุดทับ	300	ลบ.ม.	237.08	71,124.00	0.00	0.00	71,124.00	
3	งานขนย้ายเครื่องจักรไป-กลับ	1	เที่ยว	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
รวมค่างานต้นทุน								100,699.00	

ผู้ประมาณการ.....

(นายสาโรจน์ อ่อนจันทร์อบ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจสอบ.....

(นายประเสริฐ ภิญโญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง