

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประมาณราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายต่อเสียด หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 4

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

โดยเกรดเกลี่ยผิวทางเดิมและลงหินผุดทับตลอดสาย จำนวน 711 ลบ.ม. ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 1,300 เมตร

ตกแต่งคูระบายน้ำสองข้างทางตลอดสาย ตามแบบรูปรายการละเอียดที่กำหนด

ประมาณราคาโดย นายสาโรจน์ อ่อนจันทร์อบ

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณราคาวันที่ ๒๕ พฤษภาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานเกรดเกลี่ยผิวทาง พร้อมบดทับ	7,800	ตร.ม.	0.00	0.00	10.86	84,708.00	84,708.00	
2	งานผิวจราจรหินผุดเกลี่ยเรียบ	711	ลบ.ม.	248.42	176,626.62	0.00	0.00	176,626.62	
3	งานขนย้ายเครื่องจักรไป-กลับ	1	เที่ยว	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
รวมค่างานต้นทุน								264,834.62	

ประมาณการโดย.....

(นายสาโรจน์ อ่อนจันทร์อบ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจสอบ.....

(นายประเสริฐ ภิญโญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง